Ausschreibungstext

CROMM & SEITER GMBH

Kabelabzweigkasten 650 x 400 mm Typ 2002 EP mit Schachtabdeckung Klasse B

Pos Stück

Abzweigkasten 650 x 400 mm aus Stahlbetonfertigteilen C35/45 DIN 1045
Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus
Fußgängerverkehr (außergewöhnlich max. 40 kN Radlast)
lichte Maße l/b/t = 650 / 400 / 680 mm
bestehend aus::
1 x Bodenplatte einteilig, mit Sickerloch
1 x Kastenrahmen H = 420 mm
1 x Zwischenrahmen H = 150 mm
1 x Deckelrahmen aus Beton/Guss Klasse B (DIN 1229 / EN 124)
1 x Deckel aus Beton/Guss **ohne** Entlüftung Klasse B (DIN 1229 / EN 124)

System KHK-Cromm & Seiter GmbH oder gleichwertig
liefern und einbauen
Fugen mit Zementmörtel (MG III) nach DIN 1045, Abschnitt 6.7.1 herstellen

Ergänzungsteile (nach Wahl)

- Zwischenrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 650/400/75 mm

- Zwischenrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 650/400/150 mm

- Zwischenrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 650/400/310 mm

- Schachtabdeckung (Deckel und Deckelrahmen) aus Beton/Guss
Klasse B (DIN 1229 / EN 124) **mit** Entlüftung

- Schmutzfänger (PE) mit Aushebestangen

KHK-Kunststoffhandel Cromm & Seiter GmbH
Zeppelinring 11, 76344 Eggenstein
www.khk-karlsruhe.de
info@khk-karlsruhe.de
Tel.: 0721 94425-0
Fax: 0721 404057