Ausschreibungstext

Abzweigkasten 700 x 700 x 900 mm mit Schachtabdeckung Klasse B

Pos Stück

Abzweigkasten 700 x 700 mm aus Stahlbetonfertigteilen C35/45 DIN 1045
Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus
Fußgängerverkehr (außergewöhnlich max. 40 kN Radlast)
lichte Maße l/b/t = 700 / 700 / 900
bestehend aus:
1 x Bodenplatte einteilig, mit Sickerloch
1 x Kastenrahmen H = 450 mm mit teilverblendeten Aussparungen
auf allen 4 Seiten zur Aufnahme von Kabeleinführungsplatten
1 x Zwischenrahmen H = 450 mm
1 x Deckelrahmen aus Beton/Guss Klasse B (DIN 1229 / EN 124)
1 x Deckel aus Beton/Guss **ohne** Entlüftung Klasse B (DIN 1229 / EN 124)

System EBERO KHK GmbH oder gleichwertig
liefern und einbauen
Fugen mit Zementmörtel (MG III) nach DIN 1045, Abschnitt 6.7.1 herstellen

Ergänzungsteile (nach Wahl)

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/90 mm

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/115 mm

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/140 mm

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/165 mm

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/200 mm

- Ausgleichsrahmen (für Höhenausgleich) lichte Maße (l/b/h): 700/700/240 mm

- Kabeleinführungsplatten KEP3, aus Kunststoff, 3 x DN 100, sanddicht

- Kabeleinführungsplatten KEP6, aus Kunststoff, 6 x DN 100, sanddicht

- Deckel aus Beton/Guss **mit** Entlüftung Klasse B (DIN 1229 / EN 124)

- Schmutzfänger (PE) mit Aushebestange

EBERO KHK GmbH
Zeppelinring 11, 76344 Eggenstein
www.khk-karlsruhe.de
info@khk-karlsruhe.de
Tel.: 0721 94425-0
Fax: 0721 404057